



HÖNNUNASTÖRI

SKÝRINGAR:
 ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLU Á RÖRUM ER 20% (2 CM Á M) OG MESTI HALLU ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞIAPPADA FYLLINGU. UMHVÉRFS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞIAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIS MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VARNU OG ÖLLUM UMÞUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA.
 KÖTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSUSBOTN. ÞAD Á EINNING VID UM GÖT, ÞAR SEM KÖTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSUSBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNUM HALLA HAFU 20% HALLA OG ERU ÚR 100 PVC.
 SKAMMSTAFANIR:
 PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 ST STEYPUÖR
 BR BRUNNUR
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLF
 DN ÞANDURFALL
 HL HANDLAUG
 VS VATNSALERNI
 SB STEYPIAD
 BK BAKKAR
 EV ELDHÚSVASKUR
 LV UPPVOTTAVEL
 PV PVOTTAVEL
 SV SKULVASKUR
 SL SETIALUG
 NF ÚTINDURFALL
 HR HREINSISÚTUR MED LOKI
 ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAFU TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
 ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÖTA HEIMEDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

SKOLP	
REGNVATNSLÖGN	
AFRENSLU HITAVEIÐU	
HEIMED (KALT VATN)	
HEIMED (HEITT VATN)	
BAKRÁS (HEITT VATN)	

C	TET
B	TET
A	TET

BR/yr LYSING: AF: DAGS:



TÓMAS ELLERT TÓMASSON
 BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.
 Sími: 853 8 358 - ellert@sghus.is
 FOLDAHRAUN 9-13

LAGNIR:	MKV:
GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: T. ELLERT	TEIÐNAÐ: T. ELLERT
VERKJÓMUR: 19-09-2	SKRÁRNAMN: 19-09-2-200-500-UT
DAGSETNING:	SÁMPYKKT:
02.05.2019	TEIÐNING NÖMUR: 301