SAMÞYKKT I BYGGINGANEFND
11. 4. 80
BYGGINGAFULLTRÚI MANNAEYJUM
Jakob Kristjánsson

Skýrmgar

Skyggð S 200 á lofti og veggi Lofthól 3½-5% loft

——— Jarn á neðri brún plötu

– – – – Jarn á efri brún plötu

—— —— Her annaðhvert jarn beygt upp

Plötubykktir undirstr og í cm

Umhverfis glugga- og dyraop komi 2k12 nema yfir opin 3k12 Jarnin nái minnst 50 út fyrir opin

k10 c/c 30 taknar 10 mm tambstal lagt með 30 cm bil tramiðju a milli jarn og fylsvarandi allt miðað við plötumiðju

A hæðastikum lögð í yfri brún útveggja loðr tengil k10 c/c 30 Jarnin nái 50 upp í vegg yfir L = 110

A auka jarn 4k10 l = 150 lögð í kross í báðar brúnir plötu fjölda 4x4 = 16 stk pr hom

Snið C-C

Bik B9k

2k10 samt gangi 50 í útveggi

2k16 L=400

3k16 L=400

Lor jarn í B8k gangi samhlíð 50 í innri brún útveggs eða inn í efri brún plötu (jarn c)

a Ly k10 c/c 15
L = 130, 19 stk
b, Ly k8 c/c 20
L = 171, 16+2+2 = 20 stk

Snið á F.

3k12 l = 400

3k12 l = 400

Ly k8 c/c 20
L = 84, 17 stk

S8k

Loðr 6k10 L = 265
Ly k8 c/c 15
L = 110, 18 stk

V1 Net k10 c/c 30 loðr og lár í innri brún veggs (hærfyllingu) Lár jarn sam hent um hom Loðr. jarnin nái 50 yfir pl

Steypubak skypt út í veggi

S6k B8k B5k B6k 58k 57k K10 c/c 25 K10 c/c 30 K10 c/c 20 K10 c/c 40 3 stg 3 k10 B8k B7k

S1k S2k S3k S4k S5k B1 B2k B3k B4k 23k10 3k10 S8k

Snið á B9k
2k10 saml
2k10 saml
2k12 beygt 50 á B3k og B4k

Snið B-B
B3k, B4k
B1k, B2k
2k10
2k12 l = 630
3k16 l = 630
5k16 l = 630
3k12 L = 630

S8ka (hulin á S8k)

Lóðr 4k10 l mel
Ly +8 c/c 15

Lóðr 4k10 l = 100
Ly +8, 35 stk

S1k
Lóðr 6k10 L = mælist
Ly +8 c/c 15, L = 120, 16 stk

S2k
Lóðr 4k10 L = 320
Ly +8 c/c 15, L = 90, 18 stk

S3k
Lóðr 4k10 l = 265
Ly +8 c/c 15, L = 90
18 stk

S4k
Lóðr 7k10; a, 5k10 l = 320
b 2k10, L = 265, Ly +8 c/c 15
c, L = 100, 18 stk; d L = 106, 18 stk

S5k
Lóðr 4k10 L = 320
Ly +8 c/c 15
L = 110, 18 stk

S6k
Lóðr. 4k10 l = 320
Ly +8 c/c 15
L = 100, 18 stk

S7k
5 stk (milliglugga)

Lóðr 6k16
l = 320
Ly +8 c/c 15
L = 110, 18 stk

Snið á B5k
4k16 l = 640

a 4k16 L = 640
b, 2k16, L = 340

d Ly k10 c/c 15
L = 150, 20 stk

e Ly k10 c/c 15
L = 150, 20 stk

Snið á B6k
4k16 (sja B5k)

c Ly k8 c/c 30
L = 135, (utan ogbogu)

b, Ly k10 c/c 15
L = 135, 2x19 = 38 stk

c Ly k8 c/c 20
L = 110, 2x14 = 28 stk

Benedikt B. Sigurðsson verktaki		
Illugagata nr. 62, Vestm		
M	1:50	Jambent steypa
D	jan '80	Lold yfir kjallara
N	2	K3 - 13 hæðarhus